

Пример сметы на электромонтажные работы с поставкой материалов

договорные расценки на электромонтажные работы

объект: магазин сантехники БЛЮМАРТ в ТЦ ИДЕЯ

№ п/п	Наименование работ	Объем	Ед. изм.	Единая расценка, руб.		
				Материалы	Работа	Всего
Щитовое оборудование:						
1	Модернизация щита освещения ЩО1	1	шт.	27 960,00	16 250,00	44 210,00
2	Модернизация щита освещения ЩАО	1	шт.	36 630,00	24 890,00	61 520,00
3	Монтаж металлического щита ЩС-2 на 192 модуля установка аппаратов защиты, сборка схемы и подключение групповых линий щита.	1	шт.	87 200,00	61 040,00	148 240,00
4	Модернизация щита освещения ЩУО	1	шт.	21 630,00	17 690,00	39 320,00
Кабельные проводки						
5	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x2,5 ГОСТ	800	м.	101,42	100,91	202,33
6	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x2,5 ГОСТ	4500	м.	193,42	100,91	294,33
7	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x1,5 ГОСТ	1000	м.	65,88	100,91	166,79
8	Монтаж кабеля ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 ГОСТ	1800	м.	131,90	100,91	232,81
9	Монтаж провода ПуГПнг(А)-HF 1x6 ГОСТ	150	м.	79,46	43,28	122,74
10	Монтаж трубы ПЛЛ гибкая гофрированная д 20 мм, по конструкции здания.	1000	м.	104,28	17,79	122,07
11	Монтаж трубы ПЛЛ гибкая гофрированная д 16 мм, по конструкции здания.	1000	м.	80,33	17,79	98,12
12	Монтаж кабельного перфорированного лотка 200x50x3000 на подвесах и кронштейнах к потолку с разделительной перегородкой.	150	м.	1 236,00	267,32	1 503,32
13	Монтаж кабельного перфорированного лотка 50x50x3000 на подвесах и кронштейнах к потолку с разделительной перегородкой.	1200	м.	652,00	267,32	919,32
14	Подвес для кабеленесущей системы	1860	шт.	265,60	196,62	462,22
15	Изготовление штробы 25x25мм	80	м.	25,92	559,51	585,43
16	Монтаж распределительной коробки 100x100x40мм IP54 с кабельными вводами с расключением групп строительными клеммами СМК, цвет черный	500	шт.	177,23	224,87	402,10
Электроустановочные изделия						
17	Монтаж основания для напольного лючка	1	шт.	14 940,00	6 429,70	21 369,70
18	Монтаж верхней части лючка	1	шт.	15 927,60	1 389,90	17 317,50
19	Монтаж суппорта для розеток	4	шт.	516,00	474,60	990,60
20	Монтаж электроточки (выполнение отверстия с установкой подрозетника, распаячной коробки и вывод кабеля)	32	шт.	19,56	298,41	317,97
21	Монтаж розетки/выключателя скрытой установки	32	шт.	386,00	317,06	703,06
Светотехническое оборудование						
22	Монтаж и подключение светильника аварийного светодиодного "ВЫХОД" работы от АКБ не менее 1 часа.	16	шт.	1 594,00	892,70	2 486,70
23	Монтаж и подключение линейного светильника на подвесах *	384	шт.	0,00	1 570,70	1 570,70
24	Монтаж шинпровода(профиль для трекового светильника) на подвесах.*	772	м.	0,00	847,50	847,50
25	Монтаж и подключение токовода на шинпровод.*	159	шт.	0,00	312,00	312,00
25	Изготовления отверстия для установки светильника, подключение и установка встроенного светильника *	12	шт.	0,00	1 890,00	1 890,00
26	Расходные материалы (клеммы соединения, гильзы, кабель коммутации, наконечники, метизы, буры, диски, изолирующие материалы, стяжки, бирки, коронки, клипсы)					
27	Накладные, транспортные, такелажные и иные расходы					
28	Доставка/вывоз строительных подмостей					
29	Приемо-сдаточные испытания, исполнительная документация					
						Итого материалов :
						Итого работ с учётом скидки.
						Итого по смете в т.ч НДС 20%:

* - Поставка светотехнического оборудования и комплектующих для монтажа осуществляется силами Заказчика

+7 (495) 233-76-05
+7 (499) 686-40-92
www.tmelectro.ru
info@tmelectro.ru

<https://tmelectro.ru/>