

Коммерческое предложение №

**Работы: электромонтажные работы и материалы**

**объект:** ресторан, площадью 532,5 м<sup>2</sup>, расположенный по адресу: г.Москва, ул.Знаменка, д.13

№ п/п	Наименование работ	Объем	Ед. изм.	Единичная расценка, руб.			Общая стоимость, руб.
				Материалы	Работа	Всего	
	<b><i>Щитовое оборудование:</i></b>						
1	Дооснащение шкафа ЭЩ-0, сборка схемы и подключение аппаратов защиты, автоматика ЕКФ	1	комп	82 804,90	66 243,92	149 048,82	149 048,82
2	Дооснащение шкафа ЭЩ-1 сборка схемы и подключение аппаратов защиты автоматика ЕКФ	1	комп	29 598,14	23 678,51	53 276,65	53 276,65
3	Дооснащение шкафа ЭЩ-2 сборка схемы и подключение аппаратов защиты автоматика ЕКФ	1	комп	16 988,89	13 591,11	30 580,00	30 580,00
4	Монтаж шкафа сборка схемы и подключение аппаратов защиты шкафа ЭЩК автоматика ЕКФ	1	шт.	99 607,55	59 764,53	159 372,08	159 372,08
5	Монтаж шкафа сборка схемы и подключение аппаратов защиты шкафа ЭЩ-3 автоматика ЕКФ	1	шт.	63 247,30	37 948,38	101 195,68	101 195,68
6	Монтаж шкафа сборка схемы и подключение аппаратов защиты шкафа ЭЩ-4 автоматика ЕКФ	1	шт.	73 261,79	43 957,07	117 218,86	117 218,86
7	Монтаж шкафа сборка схемы и подключение аппаратов защиты шкафа ЩВ автоматика ЕКФ	1	шт.	13 350,57	8 010,34	21 360,91	21 360,91
8	Монтаж шкафа сборка схемы и подключение аппаратов защиты шкафа ЩУ-ПД автоматика ЕКФ	1	шт.	14 359,52	8 615,71	22 975,23	22 975,23
	<b><i>Кабельные проводки</i></b>						
9	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x16 Конкорд	45	м.	1 197,93	158,00	1 355,93	61 016,85
10	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x10 Конкорд	130	м.	814,84	148,00	962,84	125 169,20
11	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x4 Конкорд	180	м.	347,89	108,00	455,89	82 060,20
12	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x2,5 Конкорд	60	м.	236,68	94,30	330,98	19 858,80
13	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x4 Конкорд	150	м.	225,74	94,30	320,04	48 006,00

14	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x2,5 Конкорд	2200	м.	150,45	94,30	244,75	538 450,00
15	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x1,5 Конкорд	620	м.	106,84	94,30	201,14	124 706,80
16	Монтаж кабеля ППГнг(А)-FRHF 5x1.5 Конкорд	60	м.	214,64	94,30	308,94	18 536,40
17	Монтаж кабеля ППГнг(А)-FRHF 4x1.5 Конкорд	60	м.	168,32	94,30	262,62	15 757,20
18	Монтаж кабеля ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 Конкорд	400	м.	145,16	94,30	239,46	95 784,00
19	Монтаж кабеля ПуГПнг(А)-HF 1x6 Конкорд	60	м.	95,02	42,10	137,12	8 227,20
20	Монтаж кабеля ПуГПнг(А)-HF 1x4 Конкорд	100	м.	63,16	42,10	105,26	10 526,00
21	Монтаж кабеля ПуГПнг(А)-HF 1x2,5 Конкорд	100	м.	42,01	42,10	84,11	8 411,00
22	Монтаж ПЛЛ трубы гофрированной д25	150	м.	153,15	32,00	185,15	27 772,50
23	Монтаж ПЛЛ трубы гофрированной д20	1500	м.	110,76	32,00	142,76	214 140,00
24	Монтаж ПЛЛ трубы гофрированной д16	900	м.	85,30	32,00	117,30	105 570,00
25	Монтаж лотка перфорированного 400x80	48	м.	1 699,00	420,00	2 119,00	101 712,00
26	Монтаж лотка перфорированного 200x50	54	м.	1 278,91	210,00	1 488,91	80 401,14
27	Монтаж коробки уравнивания потенциалов	6	шт.	358,40	480,00	838,40	5 030,40
28	Монтаж коробки распаячной 85x85x35	320	шт.	89,60	189,00	278,60	89 152,00
29	Расключение распределительных групп с клеммами СМК	1923	шт.	47,38	49,30	96,68	185 915,64
30	Монтаж вывода подключения светильника, стационарного потребителя	81	шт.	0,00	175,00	175,00	14 175,00
31	Монтаж электроточки (выполнение отверстия с установкой подрозетника, распаячной коробки и вывод кабеля)	240	шт.	42,78	280,30	323,08	77 539,20
32	<i>Расходные материалы (клеммы соединения, гильзы, кабель коммутации, гребенки, наконечники, метизы, буры, диски, изолирующие материалы, стяжки, перфолента, бирки, коронки, клипсы патроны, лампы)</i>						112 300,00
33	<i>Накладные, транспортные, такелажные и иные расходы</i>						64 570,00
34	<i>Приемо-сдаточные испытания</i>						34 120,00
Итого материалов:							
Итого работ:							
Всего:							

Не учтено в смете: монтаж светильников; монтаж ЭУИ.

**Срок выполнения электромонтажных работ 21 рабочий день.**

**Состав бригады от 2 до 6 монтажников с графиком работы с 9.00 до 18.00 (режим работы может быть продлен до 20.00)**

☎ +7 (495) 233-76-05  
+7 (499) 686-40-92  
🌐 www.tmelectro.ru  
✉ info@tmelectro.ru

<https://tmelectro.ru/>

**Основные виды деятельности:**

Проектирование электроснабжения

Согласование проектов электрики в энергетических службах (МОЭСК, МЭС, ОЭК, Ростехнадзор)

Электромонтажные работы

Электроизмерительная лаборатория (приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания)

Измерения качества электроэнергии, тепловизионный осмотр, проверка заземления и молниезащиты

Работа с мощностями (выделение, увеличение, переоформление и т.д.), получение Технических условий.

**Компания работает с 2005 года**

**Краткий список наших клиентов:**

*Железнодорожные вокзалы г. Москвы: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Курский, Савеловский, Павелецкий, Рижский, Здание аэровокзала Шереметьево-1, Шереметьево-2, Главный офис компании НЕСТЛЕ-Россия, Здания завода ЭЛМА (Зеленоград), Завод детского питания компании "ДАНОН", Девятизальный кинотеатр Формула Кино Европа, Центральный Московский Ипподром, "Дом союзов" Большая Дмитровка, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Международный теннисный центр им. Хуана Антонио Самаранча, Склады компании DHL, Главный офис банка ИНТЕЗА, Кинотеатр Ладога, Здание бизнес центра "ТИЗПРИБОР" 40 000 м2, Клинический санаторий "Барвиха", Сеть автозаправочных станций ВР (British Petroleum), логистический комплекс АО НПК КАТРЕН (50 000 кв.м.), Синодальная резиденция Московской Патриархии в Даниловском монастыре и Чистом переулке, Союз Экономистов России, Кизлярский ликеро-водочный завод, Государственная Дума РФ.*

**Генеральный директор «ТМ-Электро»**

**Контактное лицо: Менеджер отдела продаж «ТМ-Электро»**

**info@tmelectro.ru**

☎ +7 (495) 233-76-05  
+7 (499) 686-40-92  
🌐 www.tmelectro.ru  
✉ info@tmelectro.ru

<https://tmelectro.ru/>