



<https://tmelectro.ru/>

Коммерческое предложение № 24/01 АГ от 20.01.2021г

договорные расценки на электромонтажные работы

объект: АМ-РМ

№ п/п	Наименование работ	Объем	Ед. изм.	Единичная расценка, руб.			Общая стоимость
				Материалы	Работа	Всего	
	<i>Кабельные проводки</i>						
1	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x1,5 ГОСТ	214	м.	111,26	89,30	200,56	42 919,84
2	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x1,5 ГОСТ	123	м.	59,75	89,30	149,05	18 333,15
3	Монтаж трубы ПЛЛ гибкая гофрированная д 20 мм, по конструкции здания.	80	м.	104,62	15,74	120,36	9 628,80
4	Монтаж кабельного перфорированного лотка 50x50x3000 на подвесах и кронштейнах к потолку с разделительной перегородкой.	112	м.	243,30	236,57	479,87	53 745,44
5	Подвес для кабеленесущей системы	84	шт.	177,00	174,00	351,00	29 484,00
6	Монтаж распределительной коробки 100x100x50мм IP54 с кабельными вводами с расключением групп строительными клеммами СМК, цвет черный	38	шт.	147,69	199,00	346,69	13 174,22
	<i>Светотехническое оборудование</i>						
7	Монтаж и подключение линейного светильника на подвесах *	18	шт.	0,00	1 390,00	1 390,00	25 020,00
8	Монтаж и подключение шинпровода(профиль для трекового светильника) на подвеса.*	89	м.	0,00	750,00	750,00	66 750,00
9	<i>Расходные материалы (клеммы соединения, гильзы, кабель коммутации, наконечники, метизы, буры, диски, изолирующие материалы, стяжки, бирки, коронки, клипсы)</i>						31630,00
10	<i>Накладные, транспортные, такелажные и иные расходы</i>						17200,00
Итого материалов :							

	Итого работ с учётом скидки.	
	Итого по смете в.т.ч НДС 20%:	

*** - Поставка светотехнического оборудования и комплектующих для монтажа осуществляется силами Заказчика**

Главный инженер ООО ИК «ТМ-Электро» Арсентьев Е.П.

Контактное лицо: : Годкин Алексей 7 (916)-733-80-22: godkin@tmelectro.ru

☐ +7 (495) 233-76-05
+7 (499) 686-40-92
🌐 www.tmelectro.ru
✉ info@tmelectro.ru

<https://tmelectro.ru/>