

Коммерческое предложение № от 06.12.2019г.
договорные расценки на электромонтажные работы
объект: складское помещение, офис склада по адресу:
г.о. Подольск

№ п/п	Наименование работ	Объем	Ед. изм.	Единичная расценка, руб.			Общая стоимость
				Материалы	Работа	Всего	
	Щитовое оборудование:						
1	Дооснащение существующей ВРУ РП-1 промышленным аппаратом защиты, подключение проложенных линий, ввод в работу	1	шт.	38 600,00р.	39 120,00р.		
2	Дооснащение существующей ВРУ АВР промышленным аппаратом защиты, подключение проложенных линий, ввод в работу	1	шт.	29 750,00р.	39 120,00р.		
3	Монтаж щита на 96 модулей со степенью IP54, установка аппаратов дифференциальной защиты, установка устройств дистанционного управления (автоматика производства АBB), сборка схемы и подключение групповых линий щита ЩР-М, (пятый этаж)	1	шт.	85 360,00р.	51 216,00р.		
4	Монтаж щита на 48 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты (автоматика производства АBB), сборка схемы и подключение групповых линий щита ЩАО-М, (пятый этаж)	1	шт.	62 480,00р.	37 488,00р.		
5	Монтаж щита на 24 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты (автоматика производства АBB), сборка схемы и подключение цепей управления щита ЩУО-М, (первый этаж)	1	шт.	22 600,00р.	13 560,00р.		
	Кабельные проводки						
6	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х25-1кВ ГОСТ	141	м.	1 178,40р.	145,00р.		
7	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1кВ ГОСТ	2930	м.	50,40р.	92,40р.		
8	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1кВ ГОСТ	11890	м.	32,40р.	92,40р.		
9	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5х16-1кВ ГОСТ	141	м.	621,60р.	145,00р.		
10	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1кВ ГОСТ	1730	м.	74,40р.	92,40р.		
11	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1кВ ГОСТ	4960	м.	51,60р.	92,40р.		
12	Монтаж трубы ПВХ гибкая гофрированная д 16 мм, по конструкции мезонина.	13700	м.	5,62р.	12,14р.		
13	Монтаж трубы ПВХ гибкая гофрированная д 20 мм, по конструкции мезонина.	1100	м.	7,49р.	16,43р.		
14	Монтаж трубы ПВХ гибкая гофрированная д 25 мм, по конструкции мезонина.	400	м.	12,44р.	17,94р.		
15	Монтаж распределительной 100х100х50мм IP55 с кабельными вводами с расключением групп строительными клеммами СМК	635	шт.	56,25р.	193,20р.		
16	Монтаж кабельного перфорированного лотка 100х50х3000 на подвесах к проливному полу с помощью болтов с полукруглой головкой препятствующей зацеплению, на кронштейнах по мезонину, на подвесах к кровле	287	м.	187,38р.	234,00р.		
17	Монтаж арматуры для кабельного перфорированного лотка 100х50 угол, поворот, подъем, ответвитель, опуск, траверса, консоль.	211	шт.	324,00р.	125,12р.		
18	Монтаж тросовой кабеленесущей системы для подвешивания светотехнического оборудования, с использованием троса д.3мм	266	м.	14,00р.	96,20р.		
19	Организация оттяжек тросовой кабеленесущей системы из стального перфорированного профиля	185	м.	245,00р.	141,10р.		
	Система уравнивания потенциалов, заземление:						
20	Монтаж провода ПуГВ 1х6 ГОСТ	462	м.	53,70р.	92,40р.		
21	Монтаж точки заземления через опрессованный наконечник	1095	шт.	23,10р.	62,00р.		
	Организация рабочих мест склада						
22	Монтаж коробки распределительной 150х110х70мм IP55 с кабельными вводами с установленными винтовыми клеммами (L,N,PE) до 4мм.кв, на 8 подключений с соединительной шиной типа PIN.	25	шт.	1 068,00р.	378,00р.		
	Светотехническое оборудование						

23	Монтаж и подключение датчика движения ИК настенный 1200w 180 гр. 12м белый, предварительная настройка	360	шт.	482,00р.	467,00р.		
24	Монтаж и подключение светильника светодиодного 36вт 4000К,4500Лм, IP65	918	шт.	1 375,00р.	879,00р.		
25	Монтаж и подключение аварийного светодиодного светильника IP65, 36вт, 4000К.	270	шт.	1 412,00р.	879,00р.		
26	Монтаж и подключение светильника аварийного светодиодного 3вт, 3ч работы от АКБ, IP65 указатель ВЫХОД, направление движения	70	шт.	1 396,00р.	879,00р.		
27	Расходные материалы (клеммы соединения, гильзы, кабель коммутации, наконечники, метизы, буры, диски, изолирующие материалы, стяжки, бирки, коронки, клипсы)						
	клеммы WAGO	3600	шт.	31,10р.			
	саморезы	4000	шт.	1,40р.			
	болт, гайка, шайба М6	3600	шт.	8,12р.			
	болт, гайка, шайба М8	450	шт.	12,33р.			
	изоленга	100	шт.	64,80р.			
	бур SDS+ 6D	8	шт.	132,84р.			
	диск отрезной по металлу 125D	50	шт.	82,08р.			
	хомут нейлон (100шт)	320	уп.	248,40р.			
	провод коммтаций щитов Б-Ч-К-С-Ж/З	50	м.	71,42р.			
	термоусадочная трубка	10	м.	53,24р.			
	уголок монтажный	100	м.	26,24р.			
	шпилька М8	136	м.	89,75р.			
	зажим для троса	250	шт.	5,10р.			
	талреп крюк-кольцо оцинкованный	200	шт.	84,20р.			
42	Аренда специальной техники(вышка, подъемник, высотой до 16м), доставка на объект						
43	Накладные, транспортные, такелажные и иные расходы						
44	Приемо-сдаточные испытания						
45	Исполнительная документация						
Итого материалов :							
Итого работ:							
Итого по смете:							

Средняя освещенность на уровне пола каждого этажа мезонина составляет 368 Люкс

Сотрудники:

Опыт работы в области производства электромонтажных работ - не менее 17 лет. Группы допуска не ниже IV.

Основные виды деятельности:

Проектирование электроснабжения

Согласование проектов электрики в энергетических службах (МОЭСК, МЭС, ОЭК, Ростехнадзор)

Электромонтажные работы

Электроизмерительная лаборатория (приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания)

Измерения качества электроэнергии, тепловизионный осмотр, проверка заземления и молниезащиты

Работа с мощностями (выделение, увеличение, переоформление и т.д.), получение Технических условий.

Компания работает с 2005 года

Краткий список наших клиентов:

Железнодорожные вокзалы г. Москвы: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Курский, Савеловский, Павелецкий, Рижский, Здание аэровокзала Шереметьево-1, Шереметьево-2, Главный офис компании НЕСТЛЕ-Россия, Здания завода ЭЛМА (Зеленоград), Завод детского питания компании “ДАНОН”, Девятизальный кинотеатр Формула Кино Европа, Центральный Московский Ипподром, “Дом союзов” Большая Дмитровка, Музей архитектуры им. А.В. Шусева, Международный теннисный центр им. Хуана Антонио Самаранча, Склады компании DHL, Главный офис банка ИНТЕЗА, Кинотеатр Ладога, Здание бизнес центра “ТИЗПРИБОР” 40 000 м2, Клинический санаторий "Барвиха", Сеть автозаправочных станций BP (British Petroleum), логистический комплекс АО НПК КАТРЕН (50 000 кв.м.), Синодальная резиденция Московской Патриархии в Даниловском монастыре и Чистом переулке, Союз Экономистов России, Кизлярский ликеро-водочный завод, Государственная Дума РФ.

Главный инженер ООО «ТМ-Электро»

Контактное лицо: Менеджер отдела продаж ООО «ТМ-Электро» info@tmelectro.ru

<https://tmelectro.ru/>

☎ +7 (495) 233-76-05
+7 (499) 686-40-92
🌐 www.tmelectro.ru
✉ info@tmelectro.ru