

Коммерческое предложение №

Работы: электромонтажные работы и материалы

объект: ресторан и гастрономический рынок в п. Малаховка (ПОЛ БЕЙКЕРИ)

№ п/п	Наименование работ	Объем	Ед. изм.	Единичная расценка, руб.			Общая стоимость
				Материалы	Работа	Всего	
	<i>Щитовое оборудование:</i>						
1	Монтаж металлического щита ЩО-1 на 36 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты, установка устройств дистанционного управления, сборка схемы и подключение групповых линий, согласно спецификации. проекта, автоматика LEGRAND	1	шт.	57964,60	43473,45	101438,05	101438,05
2	Монтаж металлического щита ЩО-2 на 36 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты, установка устройств дистанционного управления, сборка схемы и подключение групповых линий, согласно спецификации. проекта, автоматика LEGRAND	1	шт.	60565,90	45424,43	105990,33	105990,33
3	Монтаж металлического щита ЩАО-1 на 12 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты, установка устройств дистанционного управления, сборка схемы и подключение групповых линий, согласно спецификации. проекта, автоматика LEGRAND	1	шт.	11606,95	8705,21	20312,16	20312,16
4	Монтаж металлического щита ЩАО-2 на 12 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты, установка устройств дистанционного управления, сборка схемы и подключение групповых линий, согласно спецификации. проекта, автоматика LEGRAND	1	шт.	10245,35	7684,01	17929,36	17929,36
5	Монтаж кнопочного поста управления с световой индикацией	2	шт.	2656,50	890,00	3546,50	7093,00

6	Монтаж металлического щита ЩР-1 на 24 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты, установка устройств дистанционного управления, сборка схемы и подключение групповых линий, согласно спецификации. проекта, автоматика LEGRAND	1	шт.	53502,60	40126,95	93629,55	93629,55
7	Монтаж металлического щита ЩР-2 на 24 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты, установка устройств дистанционного управления, сборка схемы и подключение групповых линий, согласно спецификации. проекта, автоматика LEGRAND	1	шт.	40321,30	26208,85	66530,15	66530,15
8	Монтаж металлического щита ЩРт-1.1 на 48 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты, установка устройств дистанционного управления, сборка схемы и подключение групповых линий, согласно спецификации. проекта, автоматика LEGRAND	1	шт.	59897,75	38933,54	98831,29	98831,29
9	Монтаж металлического щита ЩРт-1.2 на 72 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты, установка устройств дистанционного управления, сборка схемы и подключение групповых линий, согласно спецификации. проекта, автоматика LEGRAND	1	шт.	180882,35	#####	298455,88	298455,88
10	Монтаж металлического щита ЩРт-2.1 на 48 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты, установка устройств дистанционного управления, сборка схемы и подключение групповых линий, согласно спецификации. проекта, автоматика LEGRAND	1	шт.	100195,43	65127,03	165322,46	165322,46
11	Монтаж металлического щита ЩРт-2.2 на 48 модулей со степенью IP54, установка аппаратов защиты, установка устройств дистанционного управления, сборка схемы и подключение групповых линий, согласно спецификации. проекта, автоматика LEGRAND	1	шт.	134964,00	87726,60	222690,60	222690,60
	Кабельные проводки						
12	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x16 ГОСТ	60	м.	848,55	151,53	1000,08	60004,80

13	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x16 ГОСТ	60	м.	541,47	151,53	693,00	41580,00
14	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x10 ГОСТ	120	м.	669,04	151,53	820,57	98468,40
15	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x10 ГОСТ	80	м.	383,36	151,53	534,89	42791,20
16	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x6 ГОСТ	140	м.	350,82	137,50	488,32	68364,80
17	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x4 ГОСТ	1110	м.	327,03	137,50	464,53	515628,30
18	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 5x2,5 ГОСТ	330	м.	172,93	137,50	310,43	102441,90
19	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x6 ГОСТ	690	м.	226,69	137,50	364,19	251291,10
20	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x4 ГОСТ	850	м.	178,24	96,57	274,81	233588,50
21	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x2,5 ГОСТ	3470	м.	118,52	96,57	215,09	746362,30
22	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 3x1,5 ГОСТ	1710	м.	79,81	96,57	176,38	301609,80
23	Монтаж кабеля ППГнг(А)-HF 2x1,5 ГОСТ	10	м.	66,94	96,57	163,51	1635,10
24	Монтаж кабеля ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 ГОСТ	4600	м.	99,45	96,57	196,02	901692,00
25	Монтаж трубы ПЛЛ гибкая гофрированная д 20 мм, по конструкции здания	3700	м.	94,15	23,10	117,25	433825,00
26	Монтаж трубы ПЛЛ гибкая гофрированная д 25 мм, по конструкции здания	1200	м.	130,39	23,10	153,49	184188,00
27	Монтаж трубы ПЛЛ гибкая гофрированная д 32 мм, по конструкции здания	125	м.	190,45	23,10	213,55	26693,75
28	Монтаж распределительной IP55 с кабельными вводами с расключением групп строительными клеммами СМК	687	шт.	60,75	201,89	262,64	180433,68
29	Монтаж кабельного перфорированного лотка 200x100x3000 на подвесах к кровле, через V образный подвес	300	м.	2345,00	314,60	2659,60	797880,00
	Система уравнивания потенциалов, молниезащиты:*						
30	Монтаж стальной полосы 5x40 по конструкциям здания*	250	м.	482,30	312,00	794,30	198575,00

☎ +7 (495) 233-76-05
+7 (499) 686-40-92
🌐 www.tmelectro.ru
✉ info@tmelectro.ru

<https://tmelectro.ru/>

31	Монтаж стальной катанки д 8мм по кровле здания	410	м.	114,31	87,78	202,09	82856,90
32	Монтаж молниеприемников д 16мм на кровле здания	11	шт.	2968,00	970,00	3938,00	43318,00
33	Монтаж стальной катанки д 10мм по фасадам здания	60	м.	184,44	210,00	394,44	23666,40
34	Монтаж стальной полосы 4x25 заземления оборудования по конструкциям здания	150	м.	245,92	312,00	557,92	83688,00
35	Монтаж провода ПуГВ 1x25 ГОСТ	150	м.	218,36	95,00	313,36	47004,00
36	Монтаж фасонных изделий для МЗ(держатель, фиксатор, подвес, и прочее)	400	шт.	265,00	141,00	406,00	162400,00
	Организация розеточных лючков						
37	Монтаж коробки установочной коробки(изготовление прямка) фиксация, установка верхней крышки, вывод кабеля, согласно спецификации проекта	24	шт.	8690,00	3620,00	12310,00	295440,00
38	Стробление оснавание пола для прокладки кабельной линии к лючку	60	м.	4,60	244,00	248,60	14916,00
39	Расходные материалы (клеммы соединения, гильзы, кабель коммутации, наконечники, метизы, буры, диски, изолирующие материалы, стяжки, бирки, коронки, клипсы)						345 620,00
40	Аренда специальной техники(вышка, подъемник, всысотой до 16м), доставка на объект						287 650,00
41	Накладные, транспортные, такелажные и иные расходы						98 633,00
42	Приемо-сдаточные испытания						32 450,00
43	Исполнительная документация						22 230,00
Итого материалов:							
Итого работ:							
Итого по смете:							

Не учтено монтаж осветительных устройств и электроустановочных изделий

*- Не учтены земельные работы, осмечиваются отдельно после ознакомления с объектом

Основные виды деятельности:

Проектирование электроснабжения

Согласование проектов электрики в энергетических службах (МОЭСК, МЭС, ОЭК, Ростехнадзор)

Электромонтажные работы

Электроизмерительная лаборатория (приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания)

Измерения качества электроэнергии, тепловизионный осмотр, проверка заземления и молниезащиты

Работа с мощностями (выделение, увеличение, переоформление и т.д.), получение Технических условий.

☎ +7 (495) 233-76-05
+7 (499) 686-40-92
🌐 www.tmelectro.ru
✉ info@tmelectro.ru

<https://tmelectro.ru/>

Компания работает с 2005 года

Краткий список наших клиентов:

Железнодорожные вокзалы г. Москвы: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Курский, Савеловский, Павелецкий, Рижский, Здание аэровокзала Шереметьево-1, Шереметьево-2 , Главный офис компании НЕСТЛЕ-Россия, Здания завода ЭЛМА (Зеленоград), Завод детского питания компании “ДАНОН”, Десятизальный кинотеатр Формула Кино Европа, Центральный Московский Ипподром , “Дом союзов” Большая Дмитровка, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Международный теннисный центр им. Хуана Антонио Самаранча, Склады компании DHL, Главный офис банка ИНТЕЗА, Кинотеатр Ладога, Здание бизнес центра “ТИЗПРИБОР” 40 000 м2, Клинический санаторий "Барвиха", Сеть автозаправочных станций ВР (British Petroleum), логистический комплекс АО НПК КАТРЕН (50 000 кв.м.), Синодальная резиденция Московской Патриархии в Даниловском монастыре и Чистом переулке, Союз Экономистов России, Кизлярский ликеро-водочный завод, Государственная Дума РФ.

Главный инженер «ТМ-Электро»

Контактное лицо: Менеджер отдела продаж «ТМ-Электро»

info@tmelectro.ru

☎ +7 (495) 233-76-05
+7 (499) 686-40-92
🌐 www.tmelectro.ru
✉ info@tmelectro.ru

<https://tmelectro.ru/>